

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

206,2

млн руб.

финансирование программы цифровой трансформации в 2023 году

ВНЕДРЕНИЕ «1С: ЗУП ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СОТРУДНИКА»

В 2023 году в «Россети Северо-Запад» завершено внедрение «1С: ЗУП личный кабинет сотрудника».

Личный кабинет сотрудника – модуль, который автоматизирует часть процессов кадрового и бухгалтерского учета. Благодаря этому снижается вероятность ошибок, возникающих при ручном вводе данных, а сотрудники получают возможность самостоятельно запрашивать необходимую информацию, не подавая отдельный запрос.

В итоге использование модуля оптимизирует рабочее время сотрудников бухгалтерии и отдела кадров и способствует решению стратегической задачи по повышению производительности труда.

ВНЕДРЕНИЕ «1С:ERP – АСУПА»

В 2023 году проект по внедрению «1С:ERP – АСУПА» переведен на реализацию хозяйственным способом.

Проект позволяет повысить надежность электрических сетей Компании, оптимизировать затраты на содержание оборудования и эффективную эксплуатацию оборудования, требующего замены и модернизации.

Развитие системы управления производственными активами (СУПА) позволит оптимизировать и унифицировать управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (ТОиР), повысит качество планирования и эффективность мероприятий. Его конечная цель – создание механизма, обеспечивающего максимально возможную надежность сети и формирование инструмента принятия управленческих решений на основании своевременной, полной и достоверной информации о состоянии активов и фактических и прогнозных данных о надежности электросетевых объектов Общества.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2023 году в соответствии с утвержденной инвестиционной программой велась реализация пяти приоритетных инвестиционных проектов общей стоимостью 5,581 млрд руб. с НДС в трех регионах присутствия Компании.

8,84

млрд руб.

финансирование инвестиционной программы в 2023 году

178,8

тыс. км

общая протяженность ЛЭП

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Великолунский р-н, СП «Пореченская волость», ур. Болягино

- ▶ Строительство ПС-110/10 кВ (2x25 МВА), ВЛ-110 кВ (1,485 км), установка приборов учета электрической энергии (16 т. у.).

Срок реализации

2024

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

пос. Верхнетуломский, г. Заполярный

- ▶ Реконструкция ВЛ 150 кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа № 78–85, 116–134, 300–308, 337–341 (10,566 км).

Срок реализации

2026

РЕСПУБЛИКА КОМИ

- ▶ Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховой на РП 110 кВ, ВЛ 110 кВ «РП-ПС Гагарацкая» (80,5 км) для технологического присоединения «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-3».

Срок реализации

2026

- ▶ Строительство ПС 110/10 кВ «Хановой», ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ «Хановой» (7 км) для технологического присоединения «КС-4 «Воркутинская» КЦ-3»

Срок реализации

2026

- ▶ Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» – ПС «Кедва» (31,085 км) в Ухтинском районе

Срок реализации

2025

9,942

млрд руб. с НДС

В 2022–2028 годах инвестиционная программа предусматривает реализацию 14 приоритетных инвестиционных проектов в пяти регионах присутствия общей стоимостью